

御 見 積 書

社会福祉法人 王慈福祉会 御中

2025/ /

下記の通り御見積り申し上げます。

御見積金額 ￥－

本体価格

消費税(10%)

工事件名:地域密着型特別養護老人ホーム ベネヴィータ王慈
非常用自家発電設備整備事業

納 期:令和8年3月13日

支払条件:検収月末締 翌月末現金払い

有効期限:令和7年12月20日

別途項目:

内 訳 書

page.1

No.	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
	補助対象経費						
	直接工事費						
	電気設備工事						
1	非常用発電機新設工事		1	式			
2	電気工事		1	式			
3	工事材料		1	式			
4	測量及び試験調整費		1	式			
	建築工事						
5	基礎工事		1	式			
	直接工事費合計						
	共通仮設費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	一般管理費		1	式			
	工事価格						
	合計						

内 訳 明 細 書

page.2

No.	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
	補助対象経費						
	電気設備工事						
1	非常用発電機新設工事						
	ヤンマー製非常用発電機	AP35C-S 耐塩仕様	1	台			
	屋外低騒音型						
	即時(10秒)長時間形・72時間連続運転仕様						
	非常用発電機据付		10	人工			
	油庫	耐塩仕様 照明	1	台			
	小出し槽	490L 架台付き レベル計					
	油配管・継手・バルブ・塗装		1	式			
	油庫・油タンク・タンク架台据付		8	人工			
	油タンク・通気管・管工事		10	人工			
	ボルト・ケミカルアンカー	SUS製M16 埋込深さ100mm以上 ×10	1	式			
	諸材料		1	式			
	ラフタークレーン		1	車			
	【非常用発電機新設工事 計】						

内 訳 明 細 書

page.3

No.	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
2	電気工事						
2-1	基礎・発電機工事						
	基礎内地中埋設管敷設	FEP40・FEP30	2	人工			
	ポール建柱		2	人工			
	油面低下信号配線工事	油タンク～非常発電機	2	人工			
	油庫 照明器具配線工事		2	人工			
	アース工事		2	人工			
	小計						

内 訳 明 細 書

page.4

No.	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
2-2	BCP工事						
	幹線配線工事	新設非常用発電機～分岐盤(東側軒下	3	人工			
	停電信号配線工事	受電設備～新設非常用発電機	4	人工			
	2次側配線工事	分岐盤(東側軒下)～トランス～分電盤	10	人工			
	スコットトランス据付・配線工事	2台	4	人工			
	分電盤取付・配線工事	東側・海側 4面	4	人工			
	LED取付工事	全館	67	箇所			
	コンセント取付工事	全館	26	箇所			
	LED・コンセント配線工事	3F東側分電盤～1F	3	人工			
	LED・コンセント配線工事	3F東側分電盤～2F	3	人工			
	LED・コンセント配線工事	3F東側分電盤～3F	3	人工			
	LED・コンセント配線工事	3F東側分電盤～4F	3	人工			
	LED・コンセント配線工事	3F海側分電盤～1F	3	人工			
	LED・コンセント配線工事	3F海側分電盤～2F	3	人工			
	LED・コンセント配線工事	3F海側分電盤～3F	3	人工			
	LED・コンセント配線工事	3F海側分電盤～4F	3	人工			
	給水ポンプ配線工事	分岐盤(東側軒下)～電源切替開閉器	4	人工			
	電源切替開閉器取付・配線工事		3	人工			
	壁穿孔工事		2	人工			
	小計						
	【電気工事 計】						

内 訳 明 細 書

page.5

No.	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
4	工事材料						
	センサー付ダウンライト Φ100	XNS0630WLK	18	台			
	ダウンライト Φ100	XND1038WN	32	台			
	逆富士型ベースライト	XFX410AEN	17	台			
	分電盤（単相2線式 主幹30A 4回路）	BQWB82333	4	面			
	漏電ブレーカー（分電盤用）	BSHE22031	4	個			
	漏電ブレーカー（モーター保護付き） 30	BJWA3303	2	個			
	漏電ブレーカー（モーター保護付き） 20	BJWA3203	1	個			
	分岐盤 現地製作	SUS製防水キャビネット	1	面			
		端子台・漏電ブレーカー組込					
	スコットトランス（ケース入り）	5.0kVA（三相～単相）	2	台			
	電源切替開閉器	MACDT	1	台			
	エコ電線	EM600V CET22SQ	19	m			
	エコ電線	EM600V CET8SQ	23	m			
	エコ電線	EM600V CE5.5SQ×2C	204	m			
	エコ電線	EMEEF2.0×3C	426	m			
	エコ電線	EMEEF1.6×2C	389	m			
	アース線	IV38	8	m			
	アース棒	φ=500mm	1	本			
	小計						

内 訳 明 細 書

page.6

No.	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
	地中埋設管	FEP40	3	m			
	地中埋設管	FEP30	3	m			
	厚鋼電線管	DW236K	2	本			
	厚鋼電線管	DW228K	2	本			
	SUS製プルボックス 300角	SUP-3030BE	1	個			
	電線管付属品・固定金物		1	式			
	ダクターチャンネル SUS製	S-D1	2	本			
	コンセント(赤色 非常用 E付)	WN13185RK	26	個			
	プレート	WN750301	26	個			
	スイッチ	WN50010	30	個			
	ポール	Φ89 ℓ=4m	1	固			
	諸材料		1	式			
	小計						
	【工事材料 計】						

内 訳 明 細 書

page.7

No.	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
5	測定及び試験調整費						
	非常用発電機負荷試験費		1	式			
	非常用発電機接地抵抗測定費		1	式			
	電源切替開閉器動作試験費	給水ポンプ	1	式			
	LED点灯試験費		1	式			
	コンセント通電試験費		1	式			
	【測定及び試験調整費 計】						

内 訳 明 細 書

page.8

No.	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
	建築工事						
6	基礎工事						
	<土木>						
	既存舗装土間カッター切	基礎設置部	18.3	m			
	既存舗装撤去	2,500×7,000程度 処分費共	17.5	m ²			
	根切り	重機使用	6.1	m ³			
	埋戻し	基礎完成後周囲埋戻し・転圧	3.2	m ³			
	残土処分	運搬・処分費共	2.9	m ³			
	<地業>						
	砂利地業	再生クラッシュラン	1.7	m ³			
	普通コンクリート(捨てコン)	JISA5308 FC18-15-20	0.9	m ³			
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 止枠共	1	式			
	<鉄筋>						
	鉄筋(規格品)異形鉄筋	SD295 D10	15.2	kg			
	鉄筋(規格品)異形鉄筋	SD295 D13	93.5	kg			
	鉄筋(規格品)異形鉄筋	SD295 D16	171.9	kg			
	鉄筋加工組立	資材加工・現場作業手間	1	式			
	小計						

内 訳 明 細 書

page.9

No.	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
	<型枠工事>						
	型枠	打放合板型枠 組立・解体作業	11.4	m ²			
	型枠運搬費	往復	11.4	m ²			
	打放し面補修	B種 コーン処理	11.4	m ²			
	<コンクリート工事>						
	普通コンクリート 基礎	JISA5308 FC24+3-15-20	6.6	m ³			
	コンクリート打設手間	人力打設 上部左官金ゴテ押え共	6.6	m ³			
	<雑工事・機器損料>						
	基礎周囲舗装修繕	簡易アスファルト(レミファルト)使用	9.0	m ²			
	作業手間	敷均し・転圧共	1	式			
	既存フェンス撤去	フェンス一時撤去・復旧	1	式			
	機器損料	バックホウ0.25t 4tダンプ プレート	1	式			
	搬入用トラック		1	車			
	小計						
	【基礎工事 計】						