

御 見 積 書

社会福祉法人 王慈福祉会 御中

2025/ /

下記の通り御見積り申し上げます。

御見積金額 ￥－

本体価格 ￥－

消費税(10%) ￥－

工事件名: 特別養護老人ホーム王慈園・王慈園ユニット型
非常用自家発電設備整備事業

納 期: 令和8年3月13日

支払条件: 検収月末締 翌月末現金払い

有効期限: 令和7年12月20日

別途項目:

内 訳 書

page.1

No.	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
	補助対象経費						
	直接工事費						
	電気設備工事						
1	既設非常用発電機撤去工事		1	式			
2	非常用発電機新設工事		1	式			
3	電気工事		1	式			
4	工事材料		1	式			
5	測量及び試験調整費		1	式			
	建築工事						
1	基礎工事		1	式			
	直接工事費合計						
	共通仮設費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	一般管理費		1	式			
	工事価格						
	合計						

内 訳 明 細 書

page.2

No.	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
A	補助対象経費						
	電気設備工事						
1	既設非常用発電機撤去工事						
	既設非常用発電機撤去		1	台			
	ラフタークレーン		1	車			
	廃棄・運送費		1	式			
	【既設非常用発電機撤去工事 計】						

内 訳 明 細 書

page.3

No.	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
2	非常用発電機新設工事						
	ヤンマー製非常用発電機	AP95C-S 耐塩仕様	1	台			
	屋外低騒音型						
	即時(10秒)長時間形・72時間連続運転仕様						
	非常用発電機据付		10	人工			
	油庫	耐塩仕様 照明	1	台			
	小出し槽	950L 架台付き レベル計					
	油配管・継手・バルブ・塗装		1	式			
	油庫・油タンク・タンク架台据付		8	人工			
	油タンク・通気管・管工事		10	人工			
	ボルト・ケミカルアンカー	SUS製M16 埋込深さ100mm以上 ×8本	1	式			
		SUS製M20 埋込深さ120mm以上 ×4本					
	諸材料		1	式			
	ラフタークレーン		1	車			
	【非常用発電機新設工事 計】						

内 訳 明 細 書

page.4

No.	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
3	電気工事						
3-1	基礎・発電機工事						
	基礎内地中埋設管敷設	FEP65・FEP30・FEP20	2	人工			
	ポール建柱	支線含む	2	人工			
	油面低下信号配線工事	油タンク～非常用発電機	2	人工			
	油庫 照明器具配線工事		2	人工			
	アース工事	D種	2	人工			
3-2	消防幹線工事						
	配線工事	非常用発電機～スプリンクラー	12	人工			
	壁穿孔工事		4	人工			
	架空配線工事	非常用発電機～建屋	3	人工			
	制御線配線工事	非常用発電機～電源切替盤	3	人工			
	制御線配線工事	スプリンクラー～電源切替盤	2	人工			
	高所作業車	BCP工事共有	1	車			
	小計						

内 訳 明 細 書

page.5

No.	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
3-3	BCP工事						
	幹線配線工事	非常用発電機～電源切替盤	5	人工			
	ポール電源盤取付・配線工事		2	人工			
	電源切替盤取付・配線工事		2	人工			
	2次側配線工事	電源切替盤～トランス～分電盤 2系統	8	人工			
	スコットトランス据付・配線工事	2台	6	人工			
	分電盤取付・配線工事	本館・ユニット 4面	4	人工			
	LED取付工事	全館(本館+ユニット)	64	箇所			
	コンセント取付工事	全館(本館+ユニット)	28	箇所			
	LED・コンセント配線工事	本館3F分電盤～本館1F	5	人工			
	LED・コンセント配線工事	本館3F分電盤～本館2F	5	人工			
	LED・コンセント配線工事	本館3F分電盤～本館3F	6	人工			
	LED・コンセント配線工事	本館3F分電盤～本館4F	5	人工			
	LED・コンセント配線工事	本館3F分電盤～本館5F	5	人工			
	LED・コンセント配線工事	ユニット3F分電盤～ユニット1F	5	人工			
	LED・コンセント配線工事	ユニット3F分電盤～ユニット2F	6	人工			
	LED・コンセント配線工事	ユニット3F分電盤～ユニット3F	5	人工			
	LED・コンセント配線工事	ユニット3F分電盤～ユニット4F	5	人工			
	給水ポンプ配線工事	電源切替盤～電源切替開閉器	4	人工			
	電源切替開閉器取付・配線工事		3	人工			
	架空配線工事	非常用発電機～建屋	3	人工			
	めっせん張り	非常用発電機～建屋	3	人工			
	小計						
	【電気工事 計】						

内 訳 明 細 書

page.6

No.	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
4	工事材料						
	センサー付ダウンライト Φ100	XNS0630WLK	12	台			
	ダウンライト Φ100	XND1038WN	28	台			
	逆富士型ベースライト	XFX410AEN	24	台			
	分電盤（単相2線式 主幹30A 4回路）	BQWB82333	4	面			
	漏電ブレーカー（分電盤用）	BSHE22031	4	個			
	漏電ブレーカー（モーター保護付き） 30	BJWA3303	2	個			
	漏電ブレーカー（モーター保護付き） 20	BJWA3203	1	個			
	スコットトランス（ケース入り）	5.0kVA（三相～単相）	2	台			
	電源切替盤（現地製作）	SUS製キャビネット	1	面			
		タイマー・リレー・電磁接触器・					
		漏電ブレーカー（モーター保護付） 組込					
	電源切替開閉器	MACDT	1	面			
	ポール電源盤 現地製作	SUS製防水キャビネット	1	面			
		端子台・ブレーカー組込					
	耐火ケーブル	EM-YF8T 60SQ	64	m			
	エコケーブル	EM600V CET60SQ	58	m			
	エコケーブル	EM600V CET14SQ	47	m			
	エコケーブル	EM600V CET8SQ	44	m			
	エコケーブル	EM600V CE5.5SQ×2C	328	m			
	エコケーブル	EMEEF2.0×3C	592	m			
	エコケーブル	EMEEF1.6×2C	671	m			
	小計						

内 訳 明 細 書

page.7

No.	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
	制御用ケーブル(耐熱)	FD-CVV1.25×4C	22	m			
	制御用ケーブル(耐熱)	FD-CVV1.25×2C	58	m			
	アース線	IV38	8	m			
	アース棒	φ=500mm	1	本			
	地中埋設管	FEP65	8	m			
	地中埋設管	FEP30	4	m			
	地中埋設管	FEP20	8	m			
	厚鋼電線管	DW254K	6	本			
	厚鋼電線管	DW236K	3	本			
	厚鋼電線管	DW216K	3	本			
	ねじなし電線管	DW863K	8	本			
	ねじなし電線管	DW839K	6	本			
	ねじなし電線管	DW819K	7	本			
	金属製可とう電線管	DA163K1	15	m			
	金属製可とう電線管	DA1381K1 (1巻10m)	1	巻			
	金属製可とう電線管	DA1171K1 (1巻10m)	1	巻			
	SUS製プルボックス 500角	SUP-5050BE	2	個			
	電線管付属品・固定金物		1	式			
	ポール	Φ89 φ=4m	1	本			
	めっせん	垂鉛めっき鋼より線 38SQ	15	m			
	ケーブルハンガー	HU-70	15	個			
	架空配線諸材料	引留金具・アングル・支線部材 等	1	式			
	小計						

内 訳 明 細 書

page.8

No.	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
	ダクターチャンネル SUS製	S-D1	5	本			
	コンセント(赤色 非常用 E付)	WN13185RK	28	個			
	プレート	WN750301	28	個			
	スイッチ	WN50010	30	個			
	諸材料		1	式			
	小計						
	【工事材料 計】						

内 訳 明 細 書

page.9

No.	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
5	測量及び試験調整費						
	非常用発電機負荷試験費		1	式			
	非常用発電機接地抵抗測定費		1	式			
	スプリンクラー動作試験費		1	式			
	電源切替盤動作試験費		1	式			
	電源切替開閉器動作試験費	給水ポンプ	1	式			
	LED点灯試験費		1	式			
	コンセント通電試験費		1	式			
	【測量及び試験調整費 計】						

内 訳 明 細 書

page.10

No.	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
	建築工事						
1	基礎工事						
	<土木>						
	既存舗装土間カッター切	基礎設置部	10.0	m			
	既存舗装撤去	3,000×7,000程度 処分費共	21.0	m ²			
	根切り	重機使用	7.4	m ³			
	埋戻し	基礎完成後周囲埋戻し・転圧	2.4	m ³			
	残土処分	運搬・処分費共	5.0	m ³			
	<地業>						
	砂利地業	再生クラッシュラン	1.7	m ³			
	普通コンクリート(捨てコン)	JISA5308 FC18-15-20	0.8	m ³			
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 止枠共	1	式			
	<鉄筋>						
	鉄筋(規格品)異形鉄筋	SD295 D10	22.0	kg			
	鉄筋(規格品)異形鉄筋	SD295 D13	253.0	kg			
	鉄筋(規格品)異形鉄筋	SD295 D16	290.0	kg			
	鉄筋加工組立	資材加工・現場作業手間	1	式			
	小計						

内 訳 明 細 書

page.11

No.	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
	<型枠工事>						
	型枠	打放合板型枠 組立・解体作業	13.7	m ²			
	型枠運搬費	往復	13.7	m ²			
	打放し面補修	B種 コーン処理	13.7	m ²			
	<コンクリート工事>						
	普通コンクリート 基礎	JISA5308 FC24+3-15-20	11.4	m ³			
	コンクリート打設手間	人力打設 上部左官金ゴテ押え共	11.4	m ³			
	<雑工事・機器損料>						
	基礎周囲舗装修繕	簡易アスファルト(レミファルト)使用	6.0	m ²			
	作業手間	敷均し・転圧共	1	式			
	既存縁石ブロック撤去	重機使用 人力併用	6.0	m			
	既存縁石ブロック処分	運搬・処分費共	1	式			
	既存樹木剪定・伐根	基礎周囲低木撤去 約6m分 処分共	1	式			
	機器損料	バックホウ0.25t 4tダンプ プレート	1	式			
	資材搬入用トラック		1	車			
	駐車禁止標示	非常発電機周辺	1	式			
	小計						
	【基礎工事 計】						